

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont pomieszczeń w budynku UG Zawonia</b>					
1	45453000-7	<b>Roboty remontowe i renowacyjne</b>			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-06	3.80*4.26+3.02*2.68+2.89*4.26+2.28*4.26+3.19*2.68+3.68*4.27+5*0.15*1.52+1.38*6.31+3*0.27*0.92+3*0.14*0.92	m <sup>2</sup>	81.55	
				RAZEM	81.55
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0353-09	8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
3	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0320-02	8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
4	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone Porta	szt		
d.1	1019-01	5	szt	5.00	
				RAZEM	5.00
5	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe przeciwpożarowe fabrycznie wykończone - archiwum	m <sup>2</sup>		
d.1	1019-09	1	m <sup>2</sup>	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe szklone jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone - korytarz	m <sup>2</sup>		
d.1	1019-05	1	m <sup>2</sup>	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone Porta - gabinet Wójta	szt		
d.1	1019-01	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-02	3.80*4.26+3.02*2.68+2.89*4.26+2.28*4.26+3.19*2.68+1.38*6.31+3.68*4.27	m <sup>2</sup>	79.28	
				RAZEM	79.28
9	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-01	((3.80+4.26)*2+(3.02+2.68)*2+(2.89+4.26)*2+(2.28+4.26)*2+(3.19+2.68)*2+(1.38+6.31)*2+(3.68+4.27)*2)*2.97	m <sup>2</sup>	290.82	
				RAZEM	290.82
10	KNR 13-23	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1001-11	1.52*1.63*8	m <sup>2</sup>	19.82	
				RAZEM	19.82
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	79.28	m <sup>2</sup>	79.28	
				RAZEM	79.28
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	290.82	m <sup>2</sup>	290.82	
				RAZEM	290.82
13	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-06	79.28	m <sup>2</sup>	79.28	
				RAZEM	79.28
14	KNNR-W 2	Tapetowanie ścian - tapeta z włókna szklanego	m <sup>2</sup>		
d.1	W1302-02	290.82	m <sup>2</sup>	290.82	
				RAZEM	290.82
15	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m <sup>2</sup>		
d.1	2615-02	3.68*2.97	m <sup>2</sup>	10.93	
				RAZEM	10.93
16	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	79.28+4.17*6.27	m <sup>2</sup>	105.43	
				RAZEM	105.43
17	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	(4.17+6.27)*2*2.88+290.82	m <sup>2</sup>	350.95	
				RAZEM	350.95
18	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
d.1	1212-28	3.80+4.46+2.97+0.46*2+3.02+1.30*2+2.97+2*1.13+2.89+2.97+2*0.70+2.28+3.19+2*1.20+1.40+1.40+2*2.88	m	46.69	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4-01 d.1 0819-05	Rozebranie posadzek (panel) 4.17*6.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 26.15	46.69 26.15
20	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.17*6.27+79.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 105.43	26.15 105.43
21	KNR-W 4-03 d.1 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W (demontaż i montaż do malowania) 3+2+3+3+3+2+6	kpl. kpl.	RAZEM 22.00	22.00 22.00
22	KNR-W 4-03 d.1 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 3+2+2+3+3+3+3	szt. szt.	RAZEM 19.00	19.00 19.00
23	KNR-W 4-03 d.1 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 1+1+1+1+1+1+1+1	szt. szt.	RAZEM 8.00	8.00 8.00
24	d.1 Kalkulacja indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli z remontowanych pomieszczeń oraz demontaż i montaż karniszy 10	godz. godz.	RAZEM 10.00	10.00 10.00
				RAZEM	10.00