

Zawonia, 21 kwietnia 2016 r.

GPI.272.1.2016 PST

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

1. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pstrzejowice – dojazdowej do gruntów rolnych”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1

Gmina Zawonia działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

1. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pstrzejowice – dojazdowej do gruntów rolnych”

Pytanie:

1. Dotyczy przedmiaru robót pozycja nr 1 d.1 - Prosimy o informację jaką ilość należy przyjąć w ofercie?
Czy ma być to ilość 0,703 km czy 0,7 km.
2. Dotyczy przedmiaru robót pozycja nr 7 d.2 - Prosimy o informację jaką ilość należy przyjąć w ofercie?
Czy ma być to ilość 0,12 ha czy 0,1 ha.
3. Prosimy o informację – czy w ramach wykonania przebudowy drogi gminnej należy wykonać oznakowanie poziome. Jeżeli tak, to w jakiej technologii należy je wykonać?
4. Prosimy o informację czy rozliczenie końcowe będzie miało charakter ryczałtowy czy rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym tj. obmiarowo?
5. Dotyczy SIWZ, pkt. 23 – Prosimy o korektę skali punktów dla kryterium okresu gwarancji 60 miesięcy.
6. Prosimy o informację, czy w przypadku wykonania większej ilości robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia zostaną one rozliczone powykonawczo zgodnie ze stanem faktycznym?
7. Czy roboty budowlane będą prowadzone na podstawie zgłoszenia czy też na podstawie pozwolenia na budowę. Prosimy o udostępnienie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.
8. W której pozycji przedmiaru robót należy uwzględnić utylizację robót ziemnych pochodzących z nadmiaru gruntu z korytowania?
9. Czy Zamawiający wymaga wdrożenia Organizacji Ruchu Zastępczego na czas prowadzenia robót?
10. Czy Zamawiający posiada projekt Organizacji Ruchu Zastępczego na czas prowadzenia robót?
11. Prosimy o informację, w którą pozycję kosztorysu ofertowego należy wliczyć koszty wykonania, wdrożenia i utrzymania organizacji ruchu zastępczego?
12. Czy Zamawiający wskaże miejsce transportu urobku pochodzącego z robót ziemnych? Zgodnie z poz. przedmiaru robót nr 2 d.1 i 3 d.1 jest to wywóz odległość 3 km.
13. Czy Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających lub dodatkowych?
14. Prosimy o podanie rodzaju lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjnych - emulsja asfaltowa czy asfalt drogowy? A także wymaganą ilość skropienia (kg/m²).
15. Prosimy o potwierdzenie, że skropienie zgodnie z przedmiarem robót poz. nr 20 d.6 należy wykonać tylko po warstwie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm.
16. Prosimy o zmianę zapisów SIWZ, pkt. 20 na „Kosztorys ofertowy należy obliczyć jako wyceniony przedmiar robót. Kosztorys winien być sporządzony metodą uproszczoną na bazie załączonego przedmiaru robót – załącznika nr 7 do oferty”.
17. Czy należy wykonać ścinę poboczy gruntowych?
18. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania warstwy podbudowy zasadniczej (poz. przedmiaru robót nr 18d.5) z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.20cm spełniającej wymogi WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych – jako rozwiązania zamiennego do przedstawionego w dokumentacji projektowej tj. z kruszywa 0/63mm?
19. W odniesieniu do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu złożenia i otwarcia ofert, który określono na dzień 26.04.2016, biorąc pod uwagę ilość

pytań i na dzień dzisiejszy niewiadomych, a także ze względu na wymóg załączenia kosztorysu w formie szczegółowej zwracamy się z prośbą o zmianę ustalonego terminu i wydłużenie czasu przygotowania ofert co najmniej 7 dni, co pozwoli Wykonawcom na rzetelne przygotowanie wycen ofertowych.

20. Czy istnieje możliwość zastosowania do warstw bitumicznych asfaltu 35/50 zamiast asfaltu D 50/70?
21. Czy Zamawiający dopuszcza projektowanie mieszanek mineralno asfaltowych w oparciu o normę PN-EN 13108-1, która spełnia wymagania stawiane w WT:2014?
22. Prosimy o podanie kategorii ruchu dla przebudowywanego odcinka drogi.
23. Prosimy o zmianę zapisów Wzoru Umowy § 4.; pkt. 1; ppkt. 1 i wydłużenie okresu do 7 dni.
24. W której pozycji przedmiaru robót należy uwzględnić koszt wykonania drenażu rurowego PCV fi 125 w otulinie z geowłókniny w hm 240 do 490 terenu po stronie południowej.
25. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności – w opisie technicznym należy wykonać drenaż rurowy PCV fi 125 w otulinie z geowłókniny, natomiast na planie sytuacyjnym opisano wykonanie czynności jako „drenaż ø100”.

Odpowiedź:

Ad. 1.

0,703 km.

Ad. 2.

0,12 ha.

Ad. 3.

Nie.

Ad. 4.

Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym.

Ad. 5.

Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy - 0 punktów.

Okres gwarancji 48 miesięcy - 5 punktów.

Okres gwarancji 60 miesięcy - 10 punktów.

Ad. 6.

Roboty zostaną rozliczone powykonawczo.

Ad. 7.

Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie zgłoszenia, skan zgłoszenia oraz pismo Starostwa Powiatowego w Trzebnicy o braku sprzeciwu w załączeniu.

Ad. 8.

W żadnej.

Ad. 9.

Tylko prac przy skrzyżowaniu z drogą powiatową i w obrębie zabudowań w hm 0 do hm100.

Ad. 10.

Nie.

Ad. 11.

Według specyfikacji każda pozycja powinna zawierać koszt oznakowania w cenie jednostkowej.

Ad. 12.

Miejscowość Sucha Wielka.

Ad. 13.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Roboty dodatkowe zgodnie z zapisem § 8 pkt 3 wzoru umowy.

Ad. 14.

Emulsja kationowa szybko rozpadowa 65%. Dla warstwy podbudowy w ilości 0,5 kg/m², dla warstwy wiążącej w ilości 0,3 kg/m².

Ad. 15.

Wymagane jest skropienie również wykonanej warstwy wiążącej, przed układaniem warstwy ścieralnej.

Proszę koszt skropienia uwzględnić w cenie jednostkowej warstwy ścieralnej.

Ad. 16.

Tak. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ, pkt. 20

Ad. 17.

Nie. Przetworzenie podłoża pod utwardzone pobocze uwzględnione jest w robotach ziemnych.

Ad. 18.

Tak.

Ad. 19.

Tak. Zamawiający zmienia termin złożenia i otwarcia ofert na 29.04.2016 r., ogłoszenie o zmianie terminu zostało umieszczone na stronie BZP oraz BIP Zawonia.

Ad. 20.

Nie.

Ad. 21.

Tak.

Ad. 22.

KR1.

Ad. 23.

Tak. Zamawiający zmienia termin rozpoczęcia robót z „w ciągu 5” na „w ciągu 7” dni po zawarciu umowy.

Ad. 24.

W poz. nr 10 drenaż \varnothing 100 w otulinie z geowłókniny długość drenażu 270 m. Lokalizacja hm 240 do hm 510 przy prawej krawędzi drogi.

Ad. 25.

Jak w p.24 i wg. rysunku nr 1 projekt zagospodarowania terenu .

Joanna Cwi
Wojciech Hejnowski
Sekretarz Komisji Zawonia