

Przedmiar Robót prace budowlane

45453000- Roboty remontowe i renowacyjne
7

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Zawonia

ADRES INWESTYCJI : ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia

INWESTOR : Gmina Zawonia

ADRES INWESTORA : ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia

BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 03.09.2016

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Zawoni (CPV 45453000-1 Roboty remontowe i renowacyjne)					
1	Sala konferencyjna				
1 d.1	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie boazerii - deskowanie ściany z desek na styk	m2		
		3.89*3.32	m2	12.91	
				RAZEM	12.91
2 d.1	TZKNBK XI 1305-77 analogia	Rozebranie listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		3.32*2+3.89*2+8.30*2	m	31.02	
				RAZEM	31.02
3 d.1	KNR-W 4-02 0516-01	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego(zdemontowanie i zamontowanie - bez kosztów materiału)	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
4 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5 d.1	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
7 d.1	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50	m2		
		3.32*8.30	m2	27.56	
		3.32*3.89	m2	12.91	
				RAZEM	40.47
8 d.1	NNRNKB 202 2026-02	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z pokryciem obustronnym 75	m2		
		1.80*3.32-0.9*2.05	m2	4.13	
				RAZEM	4.13
9 d.1	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
10 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	szt		

		1		szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
11 d.1	KNR-W 4-01 0821-01	Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych układanych na kleju		m2		
		1		m2	1.00	
					RAZEM	1.00
12 d.1	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej		szt.		
		1		szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
13 d.1	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa		kpl.		
		1		kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
14 d.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł		szt.		
		2		szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
15 d.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach		m2		
		8.30*3.89-0.42*2.62		m2	31.19	
					RAZEM	31.19
16 d.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		m2		
		3.32*(3.89+8.30+2.62*2)		m2	57.87	
					RAZEM	57.87
17 d.1	KNR-W 4-01 1205-03	Układanie tapet gładkich na styk (tapety z włókna szklanego gładkie (40g/m2))		m2		
		poz.15		m2	31.19	
		poz.16+poz.7+2*poz.8		m2	106.60	
					RAZEM	137.79
18 d.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach		m2		
		poz.15		m2	31.19	
					RAZEM	31.19
19 d.1	KNR-W 4-01 0425-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice		szt.		
		2		szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
20 d.1	KNR-W 4-01 0425-02	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice		szt.		
		2		szt.	2.00	

				RAZEM	2.00
21 d.1	NNRNKB 202 1136- 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - klasa ścieralności AC5 - w/g normy EN 13329 (posadzka pływająca)	m2		
		8.30*3.89-0.42*2.62	m2	31.19	
				RAZEM	31.19
22 d.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m2		
		3*1.50*1.42	m2	6.39	
				RAZEM	6.39
23 d.1	KNR-W 4- 01 1216- 01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.21	m2	31.19	
				RAZEM	31.19
24 d.1	KNR-W 4- 01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.18	m2	31.19	
				RAZEM	31.19
25 d.1	KNR-W 4- 01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.16+poz.7+2*poz.8	m2	106.60	
				RAZEM	106.60
26 d.1	KNR-W 4- 01 1212- 28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mm	m		
		2*3.15+5.70+2*1.80+2*1.10+2*1.50+2*1.20	m	23.20	
				RAZEM	23.20
2	Malowanie biur				
27 d.2	NNRNKB 202 1136- 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych- klasa ścieralności AC5 - w/g normy EN 13329 (posadzka pływająca)	m2		
		2.65*2.93	m2	7.76	
		2.65*3.31	m2	8.77	
		3.41*3.89	m2	13.26	
		2.57*2.53+0.33*0.73	m2	6.74	
				RAZEM	36.53
28 d.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m2		
		1.51*1.62	m2	2.45	
		1.51*1.62	m2	2.45	
		1.50*1.62	m2	2.43	
		2.04*1.36	m2	2.77	
		2.07*1.10	m2	2.28	
				RAZEM	12.38

29 d.2	KNR-W 4-02 0516-01	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego(zdemontowanie i zamontowanie - bez kosztów materiału)	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
		1	kpl.	1.00	
		1	kpl.	1.00	
		2	kpl.	2.00	
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	6.00
30 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2.65*2.93	m2	7.76	
		2.65*3.31	m2	8.77	
		4.17*3.80	m2	15.85	
		3.41*3.89	m2	13.26	
		2.57*2.53+0.33*0.73	m2	6.74	
		1.40*6.32	m2	8.85	
				RAZEM	61.23
31 d.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		2.65*2.93	m2	7.76	
		2.65*3.31	m2	8.77	
		4.17*3.80	m2	15.85	
		3.41*3.89	m2	13.26	
		2.57*2.53+0.33*0.73	m2	6.74	
		1.40*6.32	m2	8.85	
				RAZEM	61.23
32 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		2.87*(2.65+2.93)*2	m2	32.03	
		2.87*(2.65+3.31)*2	m2	34.21	
		2.86*(4.17+3.80)*2	m2	45.59	
		2.39*(3.41+3.89)*2	m2	34.89	
		2.39*(2.53+2.90)*2	m2	25.96	
		2.86*(1.40+6.32)*2	m2	44.16	
				RAZEM	216.84
33 d.2	KNR-W 4-01 1205-02	Układanie tapet gładkich na zakład (tapety z włókna szklanego gładkie (40g/m2))	m2		
		poz.31	m2	61.23	
		poz.32<ściany>	m2	216.84	
				RAZEM	278.07
34 d.2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		

		poz.31	m2	61.23	
				RAZEM	61.23
35 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.31	m2	61.23	
				RAZEM	61.23
36 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.32	m2	216.84	
				RAZEM	216.84
37 d.2	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mm	m		
		2.95*2+2*1.10	m	8.10	
		2*1.50	m	3.00	
		2.88*2+2*0.50	m	6.76	
		2.40*4+0.65*2+0.60*2	m	12.10	
		2.39*2+0.90+0.60*2+0.30*2	m	7.48	
				RAZEM	37.44
3 Remont korytarza					
38 d.3	KNR 4-04 0804-02	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m		
		2.90+0.70+1.40+2.00+2.10	m	9.10	
		1.60+1.80+1.80+2.10+2.25	m	9.55	
				RAZEM	18.65
39 d.3	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych	m2		
		2.88*2.18+1.35*1.50+0.90*0.2*2	m2	8.66	
		1.25*1.46+1.04*1.20	m2	3.07	
		2.80*4.20+1.12*1.10-1.10*1.70	m2	11.12	
		1.28*4.76	m2	6.09	
		1.11*1.27+1.32*1.09	m2	2.85	
		<0P klatka schodowa>2.97*3.86-0.9*1.12	m2	10.46	
		<0P korytarz przy wc i banku>1.41*5.49	m2	7.74	
		<0P korytarz wejście>4.03*3.88	m2	15.64	
				RAZEM	65.63
40 d.3	KNR-W 4-01 0353-18	Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych na płycie	szt.		
		5+7+7	szt.	19.00	
		8+6+5	szt.	19.00	
				RAZEM	38.00
41 d.3	KNR 4-04 0401-07 analogia	Rozebranie punktu usługowego w korytarzu urzędu	m2		
		<0P korytarz wejście>(2.59+1.82)*3.01	m2	13.27	

				RAZEM	13.27
42 d.3	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		<0P korytarz wejście>0.43*1.20*2.35	m3	1.21	
				RAZEM	1.21
43 d.3	KNR-W 4-01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0.85*0.65	m2	0.55	
				RAZEM	0.55
44 d.3	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m2		
		poz.43	m2	0.55	
				RAZEM	0.55
45 d.3	KNR-W 2-02 2128-09 analogia	Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - stopnice z antypoślizgowego granitu	szt		
		38	szt	38.00	
				RAZEM	38.00
46 d.3	KNR-W 2-02 2128-13 analogia	Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice z granitu	szt		
		poz.40	szt	38.00	
				RAZEM	38.00
47 d.3	KNR 2-02 1122-09 analogia	Cokoliki wysokości 20 cm na schodach z płytek granitowych układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
		0.34*38	m	12.92	
				RAZEM	12.92
48 d.3	KNR-W 2-02 2127-01 analogia	Posadzki wewnętrzne pełne z płytek granitowych	m2		
		poz.39	m2	65.63	
				RAZEM	65.63
49 d.3	KNR-W 2-02 2127-16	Cokoliki z płytki granitowej o wysokości do 20 cm	m		
		2.18+4.20+1.50-0.9-0.8-0.8+0.2*6	m	6.58	
		1.25+1.46+1.04+1.20	m	4.95	
		1.10+4.20+3.88+1.10-0.9	m	9.38	
		2*(4.76+1.28)-0.9-0.8-0.8-0.9	m	8.68	
		1.11+1.27+1.09+1.32-0.9	m	3.89	
		<0P klatka schodowa>(2.97+3.86)*2-1.12-1.34-1.0	m	10.20	
		<0P korytarz przy wc i banku>(1.41+5.49)*2-0.9*4	m	10.20	
		<0P korytarz wejście>(3.88+4.03)*2-1.55-1.34-1.20	m	11.73	
				RAZEM	65.61

50 d.3	KNR-W 2-02 1208-02 analogia	Balustrady schodowe stalowe - stal AISI 304 - wypełnione elementami płytowymi (ramy z szybami ze szkła bezpiecznego, antywłamaniowego, kuloodpornego) zabetonowane w gniazdach co trzeci stopień	m		
		poz.38-1.6-1.8	m	15.25	
				RAZEM	15.25
51 d.3	KNR-W 2-02 1208-03 analogia	Pochwyty stalowe - stal AISI 304	m		
		poz.50	m	15.25	
				RAZEM	15.25
52 d.3	KNR-W 2-02 1040-06	Witryny aluminiowe (ramy z szybami ze szkła bezpiecznego, antywłamaniowego, kuloodpornego)	m2		
		1.2*1.04*0.5+1.80*(1.04+2.29)/2	m2	3.62	
				RAZEM	3.62
53 d.3	KNR-W 2-02 1212-05 analogia	Roleta antywłamaniowa o pow. do 3 m2	m2		
		1.20*2.25	m2	2.70	
				RAZEM	2.70
54 d.3	KNR-W 2-02 1212-06 analogia	Roleta antywłamaniowa o powierzchni do 7 m2	m2		
		<0P korytarz wejście>2.54*2.40	m2	6.10	
				RAZEM	6.10
55 d.3	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
		2	szt.	2.00	
		5*1	szt.	5.00	
				RAZEM	8.00
56 d.3	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych	szt.		
		2	szt.	2.00	
		5*1	szt.	5.00	
				RAZEM	7.00
57 d.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1.00	
		2	szt	2.00	
		5*1	szt	5.00	
				RAZEM	8.00
58 d.3	KNR-W 4-01 0426-01 analogia	Wykonanie drewnianego wylazu na strych	m2		
		0.9*0.9	m2	0.81	

				RAZEM	0.81
59 d.3	KNR-W 4-02 0516-01	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego(zdemontowanie i zamontowanie - bez kosztów materiału)	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
60 d.3	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenowa	m2		
		1.50*1.42	m2	2.13	
				RAZEM	2.13
61 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.39+38*1.20*0.28	m2	78.40	
				RAZEM	78.40
62 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (SUFITY)	m2		
		3.90*4.20-0.9*0.9	m2	15.57	
		3.88*4.20	m2	16.30	
		4.76*1.28	m2	6.09	
		<0P klatka schodowa>3.86*4.18	m2	16.13	
		<0P korytarz przy wc, bank>5.49*1.41	m2	7.74	
		<0P korytarz wejście>3.88*4.03	m2	15.64	
				RAZEM	77.47
63 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ŚCIANY)	m2		
		2.97*(3.90+4.20)*2	m2	48.11	
		3.15*(3.88+4.20)*2	m2	50.90	
		2.39*(4.76+1.28)*2	m2	28.87	
		<0P klatka schodowa>3.01*(3.86+4.18)*2	m2	48.40	
		<0P korytarz przy wc, bank>2.50*(5.49+1.41)*2	m2	34.50	
		<0P korytarz wejście>3.01*(3.88+4.03)*2-2.54*2.35	m2	41.65	
				RAZEM	252.43
64 d.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.62	m2	77.47	
				RAZEM	77.47
65 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(2.97-1.35)*(3.90+4.20)*2	m2	26.24	
		(3.15-1.35)*(3.88+4.20)*2	m2	29.09	
		(2.39-1.35)*(4.76+1.28)*2	m2	12.56	
		<0P klatka schodowa>(3.01-1.35)*(3.86+4.18)*2	m2	26.69	
		<0P korytarz przy wc, bank>(2.50-1.35)*(5.49+1.41)*2	m2	15.87	

		<0P korytarz wejście>(3.01-1.35)*(3.88+4.03)*2-2.54*(2.35-1.35)	m2	23.72	
				RAZEM	134.17
66 d.3	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		1.35*(3.90+4.20)*2	m2	21.87	
		1.35*(3.88+4.20)*2	m2	21.82	
		1.35*(4.76+1.28)*2	m2	16.31	
		<0P klatka schodowa>1.35*(3.86+4.18)*2	m2	21.71	
		<0P korytarz przy wc, bank>1.35*(5.49+1.41)*2	m2	18.63	
		<0P korytarz wejście>1.35*(3.88+4.03)*2-2.54*1.35	m2	17.93	
				RAZEM	118.27
67 d.3	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mm	m		
		5.04-0.15+3.90+2*0.45	m	9.69	
		2.40+2*0.65	m	3.70	
		<0P klatka schodowa>2.50*2+2*0.30	m	5.60	
		<0P korytarz przy wc, bank>2*2.33+0.80+0.40+2*5.49	m	16.84	
				RAZEM	35.83
68 d.3	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych(drabina)	m2		
		0.46*4.10	m2	1.89	
				RAZEM	1.89
4 Remont WC					
69 d.4	KNR-W 4-02 0516-01	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego(zdemontowanie i zamontowanie - bez kosztów materiału)	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
70 d.4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		1.20*1.63+1.2*1.65	m2	3.94	
				RAZEM	3.94
71 d.4	TZKNBK XI 1402-90	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		2.30*(1.20+1.63+1.20+1.65)*2-0.7*2*3	m2	21.93	
				RAZEM	21.93
72 d.4	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
73 d.4	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		0.20*2.00*2	m2	0.80	
				RAZEM	0.80

74 d.4	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
75 d.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
76 d.4	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro	m2		
		poz.70	m2	3.94	
				RAZEM	3.94
77 d.4	KNR-W 2-02 1107-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) 15x15 cm na zaprawie cementowej	m2		
		poz.70	m2	3.94	
				RAZEM	3.94
78 d.4	KNR-W 2-02 1115-01	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m		
		$(1.20+1.63+1.2+1.65)*2-3*0.08$	m	11.12	
				RAZEM	11.12
79 d.4	KNR-W 2-02 0839-1	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 10x20 cm na zaprawie cementowej	m2		
		$2.20*(1.20+1.63+1.20+1.65)*2-0.8*1.9*3$	m2	20.43	
				RAZEM	20.43
80 d.4	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenowa	m2		
		1.20*0.57	m2	0.68	
				RAZEM	0.68
81 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.70	m2	3.94	
				RAZEM	3.94
82 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		1.20*1.63+1.20*1.65	m2	3.94	
				RAZEM	3.94
83 d.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.82	m2	3.94	
				RAZEM	3.94
84 d.4	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.00	

				RAZEM	2.00
85 d.4	KNR-W 4-02 0150-03	Wymiana termy elektrycznej	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
86 d.4	KNR-W 4-02 0225-01	Wymiana miski ustępowej porcelanowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
87 d.4	KNR-W 4-02 0220-03	Wymiana umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem mosiężnym	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
88 d.4	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
5 Roboty różne					
89 d.5	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl. do 1 km	m3		
		poz.39*0.03+poz.40*1.20*0.28*0.04+poz.70*0.015+poz.71*0.015+poz.73*0.15	m3	2.99	
				RAZEM	2.99
90 d.5	KNP 01 0107-01.03 analogia	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie (wyniesienie i przyniesienie mebli)	t		
		1	t	1.00	
				RAZEM	1.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Zawoni (CPV 45453000-1 Roboty remontowe i renowacyjne)						
1 Sala konferencyjna						
1 d.1	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie boazerii - deskowanie ściany z desek na styk	m2	3.89*3.32 = 12.91	0.00	0.00
2 d.1	TZKNBK XI 1305-77 analogia	Rozebranie listew przyściennych z drewna liściastego	m	3.32*2+3.89*2+8.30*2 = 31.02	0.00	0.00
3 d.1	KNR-W 4-02 0516-01	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego (zdemontowanie i zamontowanie - bez kosztów materiału)	kpl.	4	0.00	0.00
4 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	1	0.00	0.00
5 d.1	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnętrznych	szt.	1	0.00	0.00
6 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	szt	1	0.00	0.00
7 d.1	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50	m2	40.47	0.00	0.00
8 d.1	NNRNKB 202 2026-02	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z pokryciem obustronnym 75	m2	1.80*3.32-0.9*2.05 = 4.13	0.00	0.00
9 d.1	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych	szt.	1	0.00	0.00
10 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	szt	1	0.00	0.00

11 d.1	KNR-W 4-01 0821-01	Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych układanych na kleju	m2	1	0.00	0.00
12 d.1	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.	1	0.00	0.00
13 d.1	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.	1	0.00	0.00
14 d.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	2	0.00	0.00
15 d.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	$8.30*3.89-0.42*2.62 = 31.19$	0.00	0.00
16 d.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	$3.32*(3.89+8.30+2.62*2) = 57.87$	0.00	0.00
17 d.1	KNR-W 4-01 1205-03	Układanie tapet gładkich na styk (tapety z włókna szklanego gładkie (40g/m2))	m2	137.79	0.00	0.00
18 d.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	31.19	0.00	0.00
19 d.1	KNR-W 4-01 0425-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.	2	0.00	0.00
20 d.1	KNR-W 4-01 0425-02	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice	szt.	2	0.00	0.00
21 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - klasa ścieralności AC5 - w/g normy EN 13329 (posadzka pływająca)	m2	$8.30*3.89-0.42*2.62 = 31.19$	0.00	0.00
22 d.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m2	$3*1.50*1.42 = 6.39$	0.00	0.00
23 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	31.19	0.00	0.00

24 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	31.19	0.00	0.00
25 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	$57.87+40.47+2*4.13 = 106.60$	0.00	0.00
26 d.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mm	m	$2*3.15+5.70+2*1.80+2*1.10+2*1.50+2*1.20 = 23.20$	0.00	0.00
Razem dział Sala konferencyjna						0.00
2 Malowanie biur						
27 d.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych-klasa ścieralności AC5 - w/g normy EN 13329 (posadzka pływająca)	m2	36.53	0.00	0.00
28 d.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m2	12.38	0.00	0.00
29 d.2	KNR-W 4-02 0516-01	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego (zdemontowanie i zamontowanie - bez kosztów materiału)	kpl.	6.00	0.00	0.00
30 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	61.23	0.00	0.00
31 d.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	61.23	0.00	0.00
32 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	216.84	0.00	0.00
33 d.2	KNR-W 4-01 1205-02	Układanie tapet gładkich na zakład (tapety z włókna szklanego gładkie (40g/m2))	m2	278.07	0.00	0.00
34 d.2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2	61.23	0.00	0.00

35 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	61.23	0.00	0.00
36 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	216.84	0.00	0.00
37 d.2	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mm	m	37.44	0.00	0.00
Razem dział Malowanie biur						0.00
3 Remont korytarza						
38 d.3	KNR 4-04 0804-02	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m	18.65	0.00	0.00
39 d.3	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych	m2	65.63	0.00	0.00
40 d.3	KNR-W 4-01 0353-18	Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych na płyce	szt.	38.00	0.00	0.00
41 d.3	KNR 4-04 0401-07 analogia	Rozebranie punktu usługowego w korytarzu urzędu	m2	<0P korytarz wejście> $(2.59+1.82)*3.01 = 13.27$	0.00	0.00
42 d.3	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegł na zaprawie cementowo- wapiennej	m3	<0P korytarz wejście> $0.43*1.20*2.35 = 1.21$	0.00	0.00
43 d.3	KNR-W 4-01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg.lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo- wapiennej	m2	$0.85*0.65 = 0.55$	0.00	0.00
44 d.3	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m2	0.55	0.00	0.00
45 d.3	KNR-W 2-02 2128-09 analogia	Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - stopnice z antypoślizgowego granitu	szt	38	0.00	0.00

46 d.3	KNR-W 2-02 2128-13 analogia	Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice z granitu	szt	38	0.00	0.00
47 d.3	KNR 2-02 1122-09 analogia	Cokoliki wysokości 20 cm na schodach z płytek granitowych układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	$0.34 \cdot 38 = 12.92$	0.00	0.00
48 d.3	KNR-W 2-02 2127-01 analogia	Posadzki wewnętrzne pełne z płytek granitowych	m2	65.63	0.00	0.00
49 d.3	KNR-W 2-02 2127-16	Cokoliki z płytki granitowej o wysokości do 20 cm	m	65.61	0.00	0.00
50 d.3	KNR-W 2-02 1208-02 analogia	Balustrady schodowe stalowe - stal AISI 304 - wypełnione elementami płytkowymi (ramy z szybami ze szkła bezpiecznego, antywłamaniowego , kuloodpornego) zabetonowane w gniazdach co trzeci stopień	m	$18.65 - 1.6 - 1.8 = 15.25$	0.00	0.00
51 d.3	KNR-W 2-02 1208-03 analogia	Pochwył stalowy - stal AISI 304	m	15.25	0.00	0.00
52 d.3	KNR-W 2-02 1040-06	Witryny aluminiowe (ramy z szybami ze szkła bezpiecznego, antywłamaniowego , kuloodpornego)	m2	$1.2 \cdot 1.04 \cdot 0.5 + 1.80 \cdot (1.04 + 2.29) / 2 = 3.62$	0.00	0.00
53 d.3	KNR-W 2-02 1212-05 analogia	Roleta antywłamaniowa o pow. do 3 m2	m2	$1.20 \cdot 2.25 = 2.70$	0.00	0.00
54 d.3	KNR-W 2-02 1212-06 analogia	Roleta antywłamaniowa o powierzchni do 7 m2	m2	<0P korytarz wejście> $2.54 \cdot 2.40 = 6.10$	0.00	0.00
55 d.3	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.	8.00	0.00	0.00
56 d.3	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowyc h	szt.	7.00	0.00	0.00
57 d.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytkowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	szt	8.00	0.00	0.00

58 d.3	KNR-W 4-01 0426-01 analogia	Wykonanie drewnianego wylazu na strych	m2	0.9*0.9 = 0.81	0.00	0.00
59 d.3	KNR-W 4-02 0516-01	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego(zdemontowanie i zamontowanie - bez kosztów materiału)	kpl.	4	0.00	0.00
60 d.3	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenowa	m2	1.50*1.42 = 2.13	0.00	0.00
61 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	65.63+38*1.20*0.28 = 78.40	0.00	0.00
62 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (SUFITY)	m2	77.47	0.00	0.00
63 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ŚCIANY)	m2	252.43	0.00	0.00
64 d.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	77.47	0.00	0.00
65 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	134.17	0.00	0.00
66 d.3	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	118.27	0.00	0.00
67 d.3	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mm	m	35.83	0.00	0.00
68 d.3	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych(drabina)	m2	0.46*4.10 = 1.89	0.00	0.00
Razem dział Remont korytarza						0.00
4	Remont WC					

69 d.4	KNR-W 4-02 0516-01	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego(zdemontowanie i zamontowanie - bez kosztów materiału)	kpl.	1	0.00	0.00
70 d.4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	$1.20*1.63+1.2*1.65 = 3.94$	0.00	0.00
71 d.4	TZKBNK XI 1402- 90	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	$2.30*(1.20+1.63+1.20+1.65)*2-0.7*2*3 = 21.93$	0.00	0.00
72 d.4	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.	2	0.00	0.00
73 d.4	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo- wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2	$0.20*2.00*2 = 0.80$	0.00	0.00
74 d.4	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowyc h	szt.	2	0.00	0.00
75 d.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytkowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	szt	2	0.00	0.00
76 d.4	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro	m2	3.94	0.00	0.00
77 d.4	KNR-W 2-02 1107-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) 15x15 cm na zaprawie cementowej	m2	3.94	0.00	0.00
78 d.4	KNR-W 2-02 1115-01	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m	$(1.20+1.63+1.2+1.65)*2-3*.08 = 11.12$	0.00	0.00
79 d.4	KNR-W 2-02 0839-1	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 10x20 cm na zaprawie cementowej	m2	$2.20*(1.20+1.63+1.20+1.65)*2-0.8*1.9*3 = 20.43$	0.00	0.00
80 d.4	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenowa	m2	$1.20*0.57 = 0.68$	0.00	0.00
81 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	3.94	0.00	0.00

82 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	$1.20*1.63+1.20*1.65 = 3.94$	0.00	0.00
83 d.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	3.94	0.00	0.00
84 d.4	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.	2	0.00	0.00
85 d.4	KNR-W 4-02 0150-03	Wymiana termy elektrycznej	szt.	2	0.00	0.00
86 d.4	KNR-W 4-02 0225-01	Wymiana miski ustępowej porcelanowej	szt.	1	0.00	0.00
87 d.4	KNR-W 4-02 0220-03	Wymiana umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem mosiężnym	kpl.	2	0.00	0.00
88 d.4	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	3	0.00	0.00
Razem dział Remont WC						0.00
5	Roboty różne					
89 d.5	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl. do 1 km	m3	$65.63*0.03+38*1.20*0.28*0.04+3.94*0.015+21.93*0.015+0.8*0.15 = 2.99$	0.00	0.00
90 d.5	KNP 01 0107- 01.03 analogia	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie (wyniesienie i przyniesienie mebli)	t	1	0.00	0.00
Razem dział Roboty różne						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Sala konferencyjna				0.00	0.00	0.00
2	Malowanie biur				0.00	0.00	0.00
3	Remont korytarza				0.00	0.00	0.00
4	Remont WC				0.00	0.00	0.00
5	Roboty różne				0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00