

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45262522-6 Roboty murarskie  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45432112-2 Kładzenie nawierzchni  
45321000-3 Izolacja cieplna  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na użytkowe  
ADRES INWESTYCJI : ul. Marii Konopnickiej 18, 55-106 Czeszów  
INWESTOR : Zespół Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie  
ADRES INWESTORA : ul. Marii Konopnickiej 18, 55-106 Czeszów

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Jerzy Chomkiewicz  
Renata Sielicka

DATA OPRACOWANIA : 2017-04-18

## DZIAŁY PRZEDMIARU

przebudowa poddasza - aktualizacja

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	1	3
2	ROBOTY MUROWE	4	7
3	STOLARKA	8	15
4	ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE	16	18
5	POSADZKA	19	24
6	OCIEPLENIE	25	31
7	ROBOTY MALARSKIE	32	33
8	INSTALACJE SANITARNE	34	44

## PRZEDMIAR

przebudowa poddasza - aktualizacja

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR-W 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m <sup>2</sup>		
d.1	0627-04	(0.10*2+0.14)*5.90*36+(0.10*2+0.14)*7.00*21+0.14*2.30*4*18+(0.06*2+0.12*2)*6.60*2*3+(0.06*2+0.12*2)*5.00*2*3+0.14*(19.00+11.85+7.70+13.80)*4	m <sup>2</sup>	199.752	
				RAZEM	199.752
2	KNR-W 2-02	Ramy górne i płatwie długości do 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180	m <sup>3</sup>		
d.1	0406-04	cm2 z tarcicy nasyczonej 0.10*0.20*2.40*18	drew. m <sup>3</sup> drew.	0.864	
				RAZEM	0.864
3	KNR-W 2-02	Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad	m <sup>3</sup>		
d.1	0406-06	180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.10*0.20*3.20*10	drew. m <sup>3</sup> drew.	0.640	
				RAZEM	0.640

## PRZEDMIAR

przebudowa poddasza - aktualizacja

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2</b>	<b>45262522-6</b>	<b>ROBOTY MUROWE</b>			
4	KNR-W 2-02 d.2 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
		(2.40+3.10)*3.50-1.00*2.10-1.90*2.10+(13.91+2.11*2+1.93+2.50+4.32+2.57+4.54+5.97+5.08+7.70+14.13+1.15+1.30-0.95)*2.60+(4.76+1.15*2)*1.50-0.90*2.10*9	m <sup>2</sup>	184.502	
				RAZEM	184.502
5	KNR-W 2-02 d.2 0127-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m <sup>2</sup>		
		1.70*2.60-0.90*2.10	m <sup>2</sup>	2.530	
				RAZEM	2.530
6	KNR-W 2-02 d.2 0132-02 analogia	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR-W 2-02 d.2 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.19*11+2.40	m	15.490	
				RAZEM	15.490

## PRZEDMIAR

przebudowa poddasza - aktualizacja

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>	<b>45421100-5</b>	<b>STOLARKA</b>			
8	KNR-W 4-01 d.3 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 0.90*1.70*10+1.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.910	 16.910
				RAZEM	16.910
9	KNR-W 4-01 d.3 0441-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.910	 16.910
				RAZEM	16.910
10	KNR-W 2-02 d.3 1016-06	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> 0.90*1.70*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.300	 15.300
				RAZEM	15.300
11	KNR-W 2-02 d.3 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0.80*2.05*9+0.90*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.605	 16.605
				RAZEM	16.605
12	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.80*2.05*9+0.90*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.605	 16.605
				RAZEM	16.605
13	KNR-W 2-02 d.3 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 0.90*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.845	 1.845
				RAZEM	1.845
14	KNR-W 2-02 d.3 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1.80*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.690	 3.690
				RAZEM	3.690
15	KNR-W 2-02 d.3 1017-03	Świetliki i klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> 1.7*1.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.210	 2.210
				RAZEM	2.210

## PRZEDMIAR

przebudowa poddasza - aktualizacja

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>4</b>	<b>45400000-1</b>	<b>ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE</b>			
16	KNR-W 2-02 d.4 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  (poz.4+poz.5)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  374.064	
				RAZEM	374.064
17	KNR-W 2-02 d.4 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej (1.70*4+1.38*2+1.11*2)*2.20-0.80*2.10*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.876	
				RAZEM	20.876
18	KNR-W 2-02 d.4 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków 2.30*1.90+4.75*3.00*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32.870	
				RAZEM	32.870

## PRZEDMIAR

przebudowa poddasza - aktualizacja

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>5</b>	<b>45432112-2</b>	<b>POSADZKA</b>			
19	KNR-W 2-02 d.5 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 120.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 120.090	 120.090
				RAZEM	120.090
20	KNR-W 2-02 d.5 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 120.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 120.090	 120.090
				RAZEM	120.090
21	KNR-W 2-02 d.5 1101-04	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na stropie 120.09*0.035	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.203	 4.203
				RAZEM	4.203
22	KNR-W 2-02 d.5 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 120.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 120.090	 120.090
				RAZEM	120.090
23	KNR-W 2-02 d.5 1111-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną (1.11+1.38)*1.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.233	 4.233
				RAZEM	4.233
24	KNR-W 2-02 d.5 1118-06	Okładziny schodów z zaprawy cementowej, stopnie bez profilu zatarte na gładko grubości 25 mm 2.30*4.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.925	 10.925
				RAZEM	10.925

## PRZEDMIAR

przebudowa poddasza - aktualizacja

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>6</b>	<b>45321000-3</b>	<b>OCIEPLENIE</b>			
25	KNR-W 2-02 d.6 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształowników CD i Ud (1.75+4.06*2)*(19.00+13.40)+(2.40+5.08*2)*(11.85+7.50)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	562.824	
				RAZEM	562.824
26	KNR-W 2-02 d.6 2009-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach 0.99*(19.71+13.91+11.63+5.26+10.52+4.77)+13.91*2.40*0.5+4.77*2.40*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	87.558	
				RAZEM	87.558
27	KNR-W 2-02 d.6 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach poz.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	87.558	
				RAZEM	87.558
28	KNR-W 2-02 d.6 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa poz.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	562.824	
				RAZEM	562.824
29	KNR-W 2-02 d.6 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho poz.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	87.558	
				RAZEM	87.558
30	NNRNKB d.6 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2 poz.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	562.824	
				RAZEM	562.824
31	NNRNKB d.6 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 poz.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	87.558	
				RAZEM	87.558



## PRZEDMIAR

przebudowa poddasza - aktualizacja

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>7</b>	<b>45440000-3</b>	<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
32	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m <sup>2</sup>		
d.7	1510-01	ków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	374.064	
		poz.16		RAZEM	374.064
33	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-	m <sup>2</sup>		
d.7	1510-03	ży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	650.382	
		poz.30+poz.31		RAZEM	650.382

## PRZEDMIAR

przebudowa poddasza - aktualizacja

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>8</b>	<b>45332000-3</b>	<b>INSTALACJE SANITARNE</b>			
34	KNR-W 2-15 d.8 0208-03 z.sz.3.3. 9905	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
		5.0	m	5.000	
				RAZEM	5.000
35	KNR-W 2-15 d.8 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 2-15 d.8 0208-01 z.sz.3.3. 9905	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
		2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR-W 2-15 d.8 0211-03 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 2-15 d.8 0211-01 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 2-15 d.8 0106-01 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
		10.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
40	KNR-W 2-15 d.8 0115-01 z.sz.3.4. 9903-2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR-W 2-15 d.8 0115-09 z.sz.3.4. 9903-2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR-W 2-15 d.8 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR-W 2-15 d.8 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR-W 2-15 d.8 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000