

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE			
1	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.80*1.87+1.29*0.90*2+2.85*1.69+2.85*1.40	m ² m ²	14.495	
				RAZEM	14.495
2	KNR-W 4-01 d.1 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej (1.29*4+0.90*4+1.80*2+1.87*2+1.69*2+2.85*2+0.70+0.40)*1.90-0.60*1.90*5-0.90*1.90	m ² m ²	42.522	
				RAZEM	42.522
3	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-01 d.1 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej (1.29+1.87+0.40)*2.32-0.60*2.0*2	m ² m ²	5.859	
				RAZEM	5.859
5	KNR 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu (45.52+14.49)*0.025+5.89*0.15	m ³ m ³	2.384	
				RAZEM	2.384
6	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (45.52+14.49)*0.025+5.89*0.15	m ³ m ³	2.384	
				RAZEM	2.384
7	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 (45.52+14.49)*0.025+5.89*0.15	m ³ m ³	2.384	
				RAZEM	2.384
8	KNR-W 4-02 d.1 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR-W 4-02 d.1 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 4-02 d.1 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku 8.50	m m	8.500	
				RAZEM	8.500
11	KNR-W 4-02 d.1 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 10 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR-W 4-02 d.1 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR-W 4-02 d.1 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 4-01 d.1 0335-15	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 0.40*2.10	szt. szt.	0.840	
				RAZEM	0.840
2		ROBOTY WYKONCZENIOWE BUDOWLANE			
15	KNR-W 4-01 d.2 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach 42.52	m ² m ²	42.520	
				RAZEM	42.520
16	NNRNKB 202 d.2 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 27.93	m ² m ²	27.930	
				RAZEM	27.930
17	KNR-W 2-02 d.2 2004-05	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwo 75-02	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.20*2*3.00+0.60*3.0+0.80*3.0	m ²	11.400	
				RAZEM	11.400
18	KNR 0-12II d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (2.85*2+1.40*2+2.85*2+1.80*2+3.20*2+1.87*2)*2.10-0.90*2.1*5	m ²		
			m ²	49.224	
				RAZEM	49.224
19	KNR 0-12II d.2 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		49.22	m ²	49.220	
				RAZEM	49.220
20	KNR 0-12II d.2 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 3.20*4.82	m ²		
			m ²	15.424	
				RAZEM	15.424
21	KNR 0-12II d.2 1118-07	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną 3.20*4.82	m ²		
			m ²	15.424	
				RAZEM	15.424
22	KNR-W 2-02 d.2 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych ((3.20+4.82)*2+3.20*2+2.85*2)*0.90	m ²		
			m ²	25.326	
				RAZEM	25.326
23	KNR-W 2-02 d.2 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 15.42	m ²		
			m ²	15.420	
				RAZEM	15.420
24	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 25.32+15.42	m ²		
			m ²	40.740	
				RAZEM	40.740
25	KNR-W 2-02 d.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 25.32+15.42	m ²		
			m ²	40.740	
				RAZEM	40.740
26	KNR-W 2-02 d.2 0127-06	Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8 cm 1.90*1.0	m ²		
			m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
27	KNR 0-19 d.2 1022-12	Montaż drzwi łazienkowych z futryną oblistwowaną 0.90*2.10*3	m ²		
			m ²	5.670	
				RAZEM	5.670
28	KNP 02 d.2 1501-01.01	Ustawienie i montaż drewnianych ścianek działowych pełnych z płyty HP z drzwiami (1.30+0.95)*2.30	m ²		
			m ²	5.175	
				RAZEM	5.175
3		INSTALACJE WOD - KAN - CO			
29	KNNR 4 d.3 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 11.0	m		
			m	11.000	
				RAZEM	11.000
30	KNNR 4 d.3 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
31	KNNR 4 d.3 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3.6	m		
			m	3.600	
				RAZEM	3.600
32	KNNR 4 d.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
33	KNNR 4 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNNR 4 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze PŁASKIE DLA OSOBY NIEPELNOOSPRAWNEJ Z SYFONEM W ŚCIANIE	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNNR 4 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNNR 4 d.3 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNNR 4 d.3 0114-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		4.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
38	KNNR 4 d.3 0117-01	Dotądki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 18 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
39	KNNR 4 d.3 0137-02	Baterie umywalkowe i stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNNR 4 d.3 0135-01	Zawory do compactów o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNNR 8 d.3 0422-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m ²	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNNR 4 d.3 0429-04	Rury przyłączone miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNNR 4 d.3 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR-W 2-15 d.3 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR-W 2-15 d.3 0412-06	Zawory odpowietrzające do grzejnika o śr. 6 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR INSTAL d.3 0309-07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR INSTAL d.3 0307-01	Płukanie instalacji c.o.	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
48	KNR INSTAL d.3 0307-03	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
49	KNR 4-01 d.3 0340-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
50	KNR 4-01 d.3 0325-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	KAL INDYWIDUALNA	Montaż uchwyty dla osób niepełnosprawnych z stali nierdzewnej przy muszli 2 szt przy umywalce 2 szt 4	szt		
			szt	4.000	
				RAZEM	4.000
4		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
52	KNR-W 4-03 d.4 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W na oprawy ledowe 60*60 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
53	KNR-W 4-03 d.4 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
54	KAL INDYWIDUALNA	Montaż wentylatorów kanałowych sprzężonych z oświetleniem 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5		WYPOSAŻENIE TOALET			
55	kal indywidualna	Montaż luster 2 szt montaż suszarki do rąk 2szt montaż podajnika do mydła 2 szt montaż pojemnika na papier toaletowy 2 szt 1	kmpl		
			kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000