

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Doposażenie i przebudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Zawoni			
1.1		URZĄDZENIA			
d.1.1	wycena indywidualna	Huśtawka bocianie gniazdo	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.1	wycena indywidualna	Huśtawka wagowa flox	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
d.1.1	wycena indywidualna	Bujak kubelkowy	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
d.1.1	wycena indywidualna	Zestaw Eipso	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.1	wycena indywidualna	Ruchome piaski	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.1	wycena indywidualna	Stożek obrotowy Twist	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.1	wycena indywidualna	Karuzela flox mala	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.1	wycena indywidualna	Mini ławostoły	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
1.2		ROBOTY ZIEMNE I NASADZENIA ZIELENI			
1.2.1		Pole piaskowe			
d.1.2	KNR-W 2-01 0231-02 .1	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. III 202.0*0.30	m ³		
			m ³	60.600	
				RAZEM	60.600
d.1.2	KNR 2-02 1101-07 .1	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 202.0*0.30	m ³		
			m ³	60.600	
				RAZEM	60.600
1.2.2		Obrzeża betonowe 100*20*6			
d.1.2	KNR 2-31 0401-02 .2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 99.0	m		
			m	99.000	
				RAZEM	99.000
d.1.2	KNR 2-31 0407-01 .2	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 99.0	m		
			m	99.000	
				RAZEM	99.000
d.1.2	KNR 2-31 0407-06 .2	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 40	m		
			m	40.000	
				RAZEM	40.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV	m ³		
d.1.2	0108-03				
.2		99.0*0.20*0.20	m ³	3.960	
				RAZEM	3.960
15	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.2	0108-04	Krotność = 5			
.2		99.0*0.20*0.20	m ³	3.960	
				RAZEM	3.960
1.2.3		Nasadzenie zieleni Marcelina			
16		Nasadzenia zieleni Marcelina	kpl		
d.1.2	wycena indywidualna				
.3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2.4		RZESTAWIENIE URZĄDZEŃ			
17		Huśtawka wahadłowa	szt		
d.1.2	wycena indywidualna				
.4		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
18		Huśtawka bocianie gniazdo	szt		
d.1.2	wycena indywidualna				
.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19		Huśtawka wagowa	szt		
d.1.2	wycena indywidualna				
.4		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
20		Bujak sprężynowa	szt		
d.1.2	wycena indywidualna				
.4		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
21		Karuzela młynek	szt		
d.1.2	wycena indywidualna				
.4		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
22		Ławki	szt		
d.1.2	wycena indywidualna				
.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000