

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kanalizacja sanitarna w m. Sucha Wielka P8 Zawonia						
1			Kanalizacja sanitarna w miejscowości Sucha Wielka - Zasilanie przepompowni ścieków P8			
1.1	KNR 2-01 0701-0302	ST 001	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV 30.00	m m	 30.000	 30.000
1.2	KNR 2-01 0704-0301	ST 001	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV 30.00	m m	 30.000	 30.000
1.3	KNR 5-10 0301-01	ST 001	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 60.00	m m	 60.000	 60.000
1.4	KNR 5-10 0103-03	ST 001	Układanie kabli YKY 5x6 mm2 w rowach kablowych 33.00	m m	 33.000	 33.000
1.5	KNR 5-10 0717-07	ST 001	Układanie kabli YKY 5x6 mm2 przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych 3.00	m m	 3.000	 3.000
1.6	KNR-W 5-10 0601-13	ST 001	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekr.6 mm2 na napięcie do 1 kV. 2.00	szt. szt.	 2.000	 2.000
1.7	KNR 5-10 0809-11	ST 001	Mechaniczne pograżanie uziołów prętowych w III kategorii gruntu.- pręt stalowy pomiedziowany fi 14,2 mm+złączki+grot+głowica, dł.6m 6.00	m m	 6.000	 6.000
1.8	KNR 5-10 0809-06	ST 001	Montaż uziołów poziomych lub przewodów uziemiających przy głęb. wykopu 0.8 m w gruncie kat. IV - FeZn 25x4 mm 4.00	m m	 4.000	 4.000
1.9	KNR 5-14 0515-06	ST 001	Montaż łącznika F 3x16A w szafce pomiarowej. 1.00	szt. szt.	 1.000	 1.000
1.10	KNR 4-01 0108-02	ST 001	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. 3.36	m ³ m ³	 3.360	 3.360
1.11	KNR 4-01 0108-04	ST 001	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 3.36	m ³ m ³	 3.360	 3.360
1.12	KNR-W 4-03 1203-03	ST 001	Badanie linii kablowej nn o ilości żył 5 1.00	odc. odc.	 1.000	 1.000
1.13	KNR 4-03 1205-01	ST 001	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1.00	pomiar pomiar	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000