

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		TERMOMODERNIZACJA DACHU PŁYTA WARSTWOWA			
1	KNNR 7 d.1 0603-03	Lekka metalowa obudowa dachów o nachyleniu powyżej 10 % z płyt warstwowych grub. 12 cm wypełnionych pianką PIR KOTWIONYCH DO DACHU Z PŁYTEK KORYTKOWYCH +WARSTWA WYROWNAWCZA Z ZAP CEM + PAPA - WYRÓWNYWANIE EWENTUALNYCH NIERÓWNOŚCI ZAPRAWĄ MONTAŻOWĄ LUB PIANKĄ MONTAŻOWĄ NISKOPRĘŻNA CO 1,0 M 9.0*11.00+6.00*5.50*2	m ² m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
2	KNR-W 2-02 d.1 0128-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych 1.75*12	m m	21.000	
				RAZEM	21.000
3	KNR-W 2-02 d.1 0220-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm 1.50*0.35+0.80*0.35	m ² m ²	0.805	
				RAZEM	0.805
4	KNR 4-01 d.1 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
5	KNR 4-01 d.1 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
6	KNR 4-01 d.1 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim (1.40*2+0.70*2+0.30*4)*1.75	m ² m ²	9.450	
				RAZEM	9.450
7	NNRNKB d.1 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm (11.0*4+9.00*4+6.00*4+9.0+6.00*2)*0.25+10.00*3*0.10+3.00	m ² m ²	37.250	
				RAZEM	37.250
8	KNR AT-40 d.1 0422-01	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą silikonową 10.0*3+16.0	m m	46.000	
				RAZEM	46.000
9	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 6.00*0.70	m ² m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
10	KNR K-05 d.1 0202-03 analogia	Taśma wentylacyjna pod gąsior 6.00	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
2		INSTALACJA ODGROMOWA			
11	KNR-W 5-08 d.2 0607-03	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o średnicy do 10 mm 4.00*2+5.0*2+3.0*2	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
12	KNR-W 5-08 d.2 0613-04	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - głębokość pograżenia uziomu do 3 m - grunt kat. III 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR-W 5-08 d.2 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR-W 5-08 d.2 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR-W 5-08 d.2 0618-01	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR-W 4-03 d.2 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 4	pomiar. pomiar.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR-W 4-03 d.2 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 4	pomiar. pomiar.	4.000	
				RAZEM	4.000